

10. 247N024 **MP** **250.11**
PAVELE AUTOBLOCANTE VIBROPRESATE DIN BETON TIP TT,
DE 6 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME.
238,20 mp x 1,05 = 250,11 mp **R = 250.11 mp**

11. DD01A1 **MP** **10.80**
ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT DIN RIGOLE TIP SCAFĂ DIN
BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP.
54 m x 0,2 m = 10,80 mp **R = 10.80 mp**

12. 1012358 **M** **69.00**
RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 10 CM
GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME.
68,5 m x 1,005 = 69 m **R = 69 m**

13. TRB01A22 **TO** **39.33**
TRANSPORTUL PREFABRICATELOR CU ROABA PE PNEURI,
ÎNCĂRC.- AȘEZARE, DESC.- AȘEZARE, GRUPA 4, DIST.20M.
250,11 mp x 0,06 m x 2,4 to/mc = 36,02 to
69 m x 0,2 m x 0,1 m x 2,4 to/mc = 3,31 to
Total = 39,33 to **R = 39.33 to**

14. TRA02A... **TO** **39.33**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOCAMIONUL LA DISTANȚA DE.... KM .
39,33 to **R = 39.33 to**

15. TRA01A.... **TO** **24.30**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR,
NISIP, CU AUTOBASCULANTA LA DISTANȚA DE ... KM
0,069 mc/mp x 238,2 mp x 1,5 to/mc = 24,65 to **R = 24.65 to**

16. IZB01B1 **MP** **10.00**
PROTECȚIA FUNDAȚIEI ȘI ELEVĂȚIEI LA CLĂDIRILE EXISTENTE
CU MEMBRANĂ HIDROIZOLAȚIE CU BULE TIP PVC
10,00 mp **R = 10.00 mp**

17. TSA02G1 **MC** **0.65**
SĂPĂTURĂ MANUALĂ DE PĂMÂNT ÎN SPAȚII LIMITATE, SUB 1M
LĂȚIME, PĂMÂNT COEZIV, ADÂNCIME<1,5M, TEREN FOARTE TARE.
1,3 m x 1,0 m x 0,5 m = 0,65 mc **R = 0.65 mc**

18. TRB01C15 **TO** **1.17**
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-
ARUNCARE, DESCĂRCARE- RĂSTURNARE, GRUPA1-3, DISTANTA 50M.
0,65 mc x 1,8 to/mc = 1,17 to **R = 1.17 to**

19. TSD01C1 **MC** **0.65**
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM
10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE
0,65 mc **R = 0.65 mc**

20. PC02A1 **MP** **21.80**
COFRAJE PENTRU BETON, ÎN ELEVAȚIE ȘI ZIDURI DE SPRIJIN, DIN
PANOURI CU PLACAJ CU SUPRAFEȚE PLANE.

20 m x 0,5 m x 2 = 20 mp

0,58 mp x 2 = 1,16 mp

0,16 m x 1,0 m x 4 = 0,64 mp

Total = 21,8 mp

R = 21.8 mp

21. PD01A1 **KG** **165.00**
MONTAREA ARMĂTURILOR, PENTRU BETON ÎN FUNDAȚII, ELEVAȚII,
TIMPANE PODEȚE, OȚEL BETON OB 37, Ø 8 mm ȘI Ø 10 mm .

100 m x 0,395 kg/m = 40 kg

201,5 m x 0,617 kg/m = 125 kg

Total = 165 kg

R = 165 kg

22. CZ0302G1 **KG** **165.00**
CONFEȚIONAT ARMĂTURĂ PENTRU TIMPANE LA PODEȚE, ÎN
ATELIERE DE ȘANTIER, OȚEL BETON OB 37, Ø 8 mm ȘI Ø 10 mm.

100 m x 0,395 kg/m = 40 kg

201,5 m x 0,617 kg/m = 125 kg

Total = 165 kg

R = 165 kg

23. PB09A1 **MC** **4.98**
TURNARE BETON ARMAT C25/30, ÎN ELEVAȚII, INFRASTRUCTURĂ
POD, FUNDAȚII ZID DE SPRIJIN, ETC. MANUAL.

4,98 mc

R = 4.98 mc

24. CZ0109C1 **MC** **5.02**
PREPARARE BETON C25/30, CU AGREGATE GRELE < 16 MM, ÎN
INSTALAȚII CENTRALIZATE.

4,98 mc x 1,008 = 5,02 mc

R = 5.02 mc

25. TRA06A... **TO** **12.05**
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU
AUTOBETONIERA DE 5,5MC, LA DISTANȚA DE KM.

5,02 mc x 2,4 to/mc = 12,05 to

R = 12.05 to

26. CH05A1 **M** **3.00**
MÂNĂ CURENȚĂ METALICĂ FIXATĂ ÎN PARAPET DE BETON
(LA SCARĂ), CONFEȚIONATĂ DIN ȚEAVĂ Ø 1¼" DREAPTĂ.

3,0 m

R = 3.0 mc

PROIECTANT,

202 BORDURĂ 10 x 15 x 50 cm

- 1. TSA01D1** **MC** **3.63**
SĂPĂTURĂ MANUALĂ DE PĂMÂNT ÎN SPAȚII ÎNTINSE, ÎN PĂMÂNT CU UMIDIT. NAT., ARUNCARE ÎN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T. FT.TARE.
121 m x 0,3 m x 0,1 m = 3,63 mc **R = 3.63 mc**
- 2. TRB01C15** **TO** **6.53**
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-ARUNCARE, DESCĂRCARE- RĂSTURNARE, GRUPA1-3, DISTANTA 50M.
3,63 mc x 1,8 to/mc = 6,53 to **R = 6.53 to**
- 3. TRI1AA01C3** **TO** **6.53**
ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ȘI MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE, RAMPA SAU TEREN – AUTO CATEG. 3.
3,63 mc x 1,8 to/mc = 6,53 to **R = 6.53 to**
- 4. TRA01A...P** **TO** **6.53**
TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMÂNTULUI(MOLOZULUI), CU AUTOBASCULANTA, LA DISTANȚA DEKM .
3,63 mc x 1,8 to/mc = 6,53 to **R = 6.53 to**
- 5. DE11A1** **M** **121.00**
BORDURI MICI, PREFABR. DIN BETON CU SECȚ. DE 10x15 CM, PT. ÎNCADR. SPAȚ. VERZI, TROTUARE, ALEI PE FUND. DIN BET. 10x20CM.
121,0 m **R = 121.0 m**
- 6. 9343006** **M** **122.00**
BORDURI PENTRU TROTUARE, VIBROPRESATE, STRADALE, GRI, CU DIMENSIUNEA 10 cm x 15 cm x 50 mm.
121,0 m x 1,005 = 122,0 m **R = 122.0 m**
- 7. TRB01A22** **TO** **4.39**
TRANSPORTUL PREFABRICATELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-AȘEZARE, DESCĂRCARE- AȘEZARE, GRUPA 4, DISTANȚA 20M.
0,10 m x 0,15 m x 122,0 m x 2,4 to/mc = 4,39 to **R = 4.39 to**
- 8. TRA02A...** **TO** **4.39**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL LA DISTANȚA DE.... KM
1,83 mc x 2,4 to/mc = 4,39 to **R = 4.39 to**
- 9. CZ0105A1** **MC** **2.66**
PREPARARE BETON C8/10, ÎN INSTALAȚII CENTRALIZATE, CU GRANULAȚIA PÂNĂ LA 31 MM, CIMENT PA 35.
0,020 mc/m x 121,0 m = 2,42 mc **R = 2.66 mc**

10. TRA06A... **TO** **5.81**
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI, CU
AUTOBETONIERA DE 5,5 MC LA DISTANȚA DE.....KM
0,020 mc/m x 121,0 m x 2,4 to/mc = 5,81 to **R = 5.81 to**

PROIECTANT,