

02 SUPRASTRUCTURĂ

201 PAVAJ TT 6 CM GROSIME,

- 1. TSE01C1** **100MP** **7.04**
NIVELAREA MANUALĂ A TERENURILOR ȘI PLATFORMELOR CU
DENIVELĂRI DE 10-20 CM, TEREN TARE.
355 mp + 362,4 mp = 717,40 mp
717,40 mp – (23 m x 0,3 m + 21,65 m x 0,3) = 704 mp **R = 704 mp**
- 2. DA06A1** **MC** **145.04**
STRAT AGREGATE NATURALE(BALAST)CILINDRAT CU FUNCȚIE DE
REZISTENȚĂ, FILTRANT, IZOLATOR, ANTICAP CU AȘT. MANUALĂ.
717,4 mp x 0,2 m = 143,48 mc
(17,65 m + 22 m + 15,40 m + 23 m) x 0,2 m x 0,1 m = 1,56mc
Total = 145,04 mc **R = 145.04 mc**
- 3. TRA01A....** **TO** **323.25**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR-BALAST, LA DISTANȚA DE ... KM
145,04 mc x 1,311 x 1,7 to/mc = 323,25 to **R = 323.25 to**
- 4. TRA05A....** **TO** **33.65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU
AUTOCISTERNA(APA) LA DISTANȚA DE ... KM
145,04 mc x 0,232 mc/mc = 33,65 mc **R = 33.65 to**
- 5. DA11B1** **MC** **72.52**
STRAT DE FUNDAȚIE SAU REPROFILARE DIN PIATRĂ SPARTĂ
PENTRU DRUMURI CU AȘT. MAN., CU ÎMPĂNARE, FĂRĂ ÎNNOROIRE.
717,4 mp x 0,1 m = 71,74 mc
(17,65 m + 22 m + 15,40 m + 23 m) x 0,1 m x 0,1 m = 0,78 mc
Total = 72,52 mc **R = 72.52 mc**
- 6. TRA01A....** **TO** **119.45**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, PIATRĂ SPARTĂ, CU
AUTOBASCULANTA LA DISTANȚA DEKM.
72,52 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 154,69 to **R = 154.69 to**
- 7. TRB01C15** **TO** **154.69**
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-
ARUNCARE, DESCĂRCARE- RĂSTURNARE, GRUPA1-3, DIST 50M.
72,52 mc x 1,422 x 1,5 to/mc = 154,69 to **R = 154.69 to**
- 8. TRA05A....** **TO** **10.88**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, CU
AUTOCISTERNA(APA) LA DISTANȚA DE ... KM
72,52 mc x 0,150 mc/mc = 10,88 mc **R = 10.88 to**

- 9. DD01A1 MP 704.00**
 ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE AUTOBLOCANTE
 DIN BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP.
 704 mp **R = 704 mp**
- 10. 247N024 MP 739.20**
 PAVELE AUTOBLOCANTE VIBROPRESATE DIN BETON TIP TT,
 DE 6 CM GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME.
 704 mp x 1,05 = 739,20 mp **R = 739.20 mp**
- 11. DD01A1 MP 13.40**
 ASIMILAT – PAVAJ EXECUTAT DIN RIGOLE TIP SCAFĂ DIN
 BETON VIBROPRESAT, PE UN SUBSTRAT DE NISIP.
 (23 m x 21,65 m) x 0,3 m = 13,40 mp **R = 13.40 mp**
- 12. 1012358 M 47.00**
 RIGOLE TIP SCAFĂ, DIN BETON VIBROPRESAT , DE 10 CM
 GROSIME, GRI, PENTRU DRUMURI ȘI PLATFORME.
 46,65 m x 1,005 = 47,0 m **R = 47.00 m**
- 13. TRB01A22 TO 109.82**
 TRANSPORTUL PREFABRICATELOR CU ROABA PE PNEURI,
 ÎNCĂRC.- AȘEZARE, DESC.- AȘEZARE, GRUPA 4, DIST.20M.
 739,20 mp x 0,06 m x 2,4 to/mc = 106,44 to
 47,0 m x 0,3 m x 0,1 m x 2,4 to/mc = 3,38 to
 Total = 109,82 to **R = 109.82 to**
- 14. TRA02A... TO 109.82**
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
 CU AUTOCAMIONUL LA DISTANȚA DE.... KM .
 109,82 to **R = 109.82 to**
- 15. TRA01A.... TO 72.86**
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR,
 NISIP, CU AUTOBASCULANTA LA DISTANȚA DE ... KM
 0,069 mc/mp x 704 mp x 1,5 to/mc = 72,86 to **R = 72.86 to**
- 16. IZB01B1 MP 15.00**
 PROTECȚIA FUNDAȚIEI ȘI ELEVAȚIEI LA CLĂDIRILE EXISTENTE
 CU MEMBRANĂ HIDROIZOLAȚIE CU BULE TIP PVC
 15,00 mp **R = 15.00 mp**

PROIECTANT,

202 BORDURĂ 10 x 15 x 50

- 1. TSA01D1** **MC** **2.33**
SĂPĂTURĂ MANUALĂ DE PĂMÂNT ÎN SPAȚII ÎNTINSE, ÎN PĂMÂNT CU UMIDIT. NAT., ARUNCARE ÎN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T. FT.TARE.
(15,4m+23m+17,65m+21,65m) x 0,3 m x 0,1 m = 2,33 mc **R = 3.29 mc**
- 2. TRB01C15** **TO** **4.19**
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-ARUNCARE, DESCĂRCARE- RĂSTURNARE, GRUPA1-3, DISTANTA 50M.
2,33 mc x 1,8 to/mc = 4,19 to **R = 4.19 to**
- 3. TRI1AA01C3** **TO** **4.19**
ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ȘI MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE, RAMPA SAU TEREN – AUTO CATEG. 3.
2,33 mc x 1,8 to/mc = 4,19 to **R = 4.19 to**
- 4. TRA01A...P** **TO** **4.19**
TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMÂNTULUI(MOLOZULUI), CU AUTOBASCULANTA, LA DISTANȚA DEKM .
2,33 mc x 1,8 to/mc = 4,19 to **R = 4.19 to**
- 5.DE11A1** **M** **77.70**
BORDURI MICI, PREFABR. DIN BETON CU SECȚ. DE 10x15 CM, PT. ÎNCADR. SPAȚ. VERZI, TROTUARE, ALEI PE FUND. DIN BET. 10x20CM.
77,70 m **R = 77.70 m**
- 6. 9343006** **M** **78.50**
BORDURI PENTRU TROTUARE, VIBROPRESATE, STRADALE, GRI, CU DIMENSIUNEA 10 cm x 15 cm x 50 mm.
77,70 m x 1,005 = 78,5 m **R = 78.50 m**
- 7. TRB01A22** **TO** **2.83**
TRANSPORTUL PREFABRICATELOR CU ROABA PE PNEURI, ÎNCĂRCARE-AȘEZARE, DESCĂRCARE- AȘEZARE, GRUPA 4, DISTANȚA 20M.
0,10 m x 0,15 m x 78,50 m x 2,4 to/mc = 2,83 to **R = 2.83 to**
- 8. TRA02A...** **TO** **2.83**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL LA DISTANȚA DE.... KM
1,18 mc x 2,4 to/mc = 2,83 to **R = 2.83 to**
- 9. TRA06A...** **TO** **3.73**
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI, CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC LA DISTANȚA DE.....KM
0,020 mc/m x 77,70 m x 2,4 to/mc = 3,73 to **R = 3.73 to**

10. CZ0105A1 **MC** **1.55**
PREPARARE BETON C8/10, ÎN INSTALAȚII CENTRALIZATE, CU GRANULAȚIA
PÂNĂ LA 31 MM, CIMENT PA 35.
0,020 mc/m x 77,70 m = 1,55 mc **R = 1.55 mc**

PROIECTANT,